

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1541430 **Ordem em Curso** I-23-0748204 **Data: Início** 15.07.2024 **Término** 16.05.2025**Título da obra** RDR\SJO-ALOP334272024-INT.3-ETAPA 1**Área** STPPTO **Município** SAO JOAO**Programa Orçam.** DG015182300057100 G15-PARANA TRIFASICO-REDE DISTRIBUICAO RURAL**Finalidade**

ALOP334272024 - INTERLIGAÇÃO 3 - ETAPA 1

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
#FP	1	15002635	CHAVE FUS DSTB TIPO C POLIM 36KV C/PF	CJ	1,000			
	2	15002645	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 36 KV C/PF	CJ	1,000			
	3	15004294	ISOLADOR DISCO PORCEL G-O 175MM 45KN	UN		3,000		
	4	15004298	ISOLADOR DISCO VIDRO G-O 175MM 45KN	UN		6,000		
	5	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN	2,000			
	6	15004377	ALCA PRE DSTB CA/4AWG CAA/4AWG NTC812101	UN	5,000	7,000		
	7	15004401	ALCA PRE DIS CA/2AWG CAA/2AWG CAL 35MM2	UN	54,000	1,000		
	8	15004482	ALCA PREF ESTAI CABO DE ACO D 6,40MM	UN		4,000		
	9	15004517	ALCA PREF SERVICO CA 16MM2 NTC 812120	UN	2,000			
	10	15004707	ISOLADOR PILAR EXT PORC 34,5KV MONOC	UN	133,000	10,000		
	11	15004733	ISOLADOR PILAR EXT PORC 13,8KV MONOC	UN	6,000			
	12	15004754	CINTA POSTE DUPLO T 250X140MM ACO ZINCAD	UN	2,000			
	13	15004821	ELETRODUTO PVC RIGIDO D 25MM(3/4)ROSQ	UN	18,000			
	14	15004838	SUPORTE ISOLADOR PILAR 635MM NTC813955	UN	32,000	4,000		
	15	15004882	FIO ACO-COBRE ATERRAMENTO MOLE 16 MM2	KG	20,086			
	16	15005306	SAPATILHA ACO CABO 9,5MM R 17MM 3160DAN	UN	59,000	12,000		
	17	15005339	CHAPA ESTAI ACO 76X8MM NTC 812080	UN		2,000		
	18	15005471	GANCHO-OLHAL NTC 812023	UN	56,000	8,000		
	19	15005508	ARMACAO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN	2,000			
	20	15006310	ELO FUSIVEL DSTB H 1A 500MM NTC 813811	UN	1,000			
	21	15006349	ELO FUSIVEL DSTB K 6A 500MM NTC 813815	UN	1,000			
	22	15006422	FITA ISOL AUTO-FUSAO 10MX19MM NTC 813520	ROL	13,000			
	23	15006426	FITA ISOL PLAST(PVC) 0,18X19MMX20M PRETA	ROL	6,500			
	24	15007985	ARAME AMARRACAO ZINC 12BWG NAO COMPRAR	KG	0,710			
	25	15008162	MASSA,ISOLAMENTO,ELETR;USO;BT;NTC813523	ROL	10,400			
	26	15008292	HASTE ATERRAMENT ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN	21,000			
#FP	27	15009069	NAO;UTILIZ;GRAMPO LINHA VIVA 4-4/0 AWG	UN		2,000		
#FP	28	15010262	CRUZETA POSTE CONCRETO 2000MM 250DAN	UN	75,000			
	29	15010266	CRUZETA,POSTE;CONCRETO;L=1900MM;TIPO T	UN		2,000		
#FP	30	15010295	MAO FRANCESA PLANA ACO 619X32X6MM NTC	UN	150,000			
	31	15010428	ISOLADOR ANC 34,5KV BASTAO POLIMERIC G-O	UN	56,000	5,000		
	32	15010564	PINO AUTO-TRAVANTE L 38MM NTC811594	UN	32,000	4,000		
	33	15010569	PINO AUTO-TRAVANTE 16MM 140MM NTC811596	UN	107,000	2,000		
	34	15010938	PARAFUSO,MAQUINA;QUAD;M16X2MM;L=40MM;	UN	2,000			
	35	15010994	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC	UN	146,000			
	36	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN	60,000	5,000		
	37	15011061	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=225MM;N COMP	UN		2,000		
	38	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN	70,000			
	39	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	14,000			
	40	15011122	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 350MM	UN	3,000			
	41	15011129	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=400MM	UN	3,000			
	42	15011264	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 200MM	UN		8,000		
	43	15011267	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 250MM	UN	27,000	5,000		
	44	15011308	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 400MM	UN	10,000			
	45	15011332	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 450MM	UN	9,000			
	46	15011335	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 500MM	UN	3,000			
	47	15011339	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 550MM	UN	15,000			
	48	15011373	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 600MM	UN	9,000			
	49	15011406	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM	UN	4,000			
	50	15011430	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 70MM	UN	2,000			



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Orçamentação de Projetos PS DIS - Obras

Página : 2 de 3

RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	51	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	545,000	35,000	
	52	15011505	PORCA OLHAL M16X2-7H ZINC NTC 812020	UN	56,000	8,000	
	53	15011585	PLACA CONCRETO 1000X200X100MM NTC 812086	UN	10,000		
	54	15011803	SECCIONADOR,PREF CERCA;LISO;D=2,6/3,0MM;	UN	2,000		
	55	15011916	LACO PREF TOPO CA 4AWG CAA 4AWG D 60MM	UN		3,000	
	56	15011982	LACO PREF TOPO CA 2/0AWG CAA 2/0AWG D 60	UN	6,000		
	57	15011986	LACO PREF TOPO CA 4/0AWG CAA 4/0AWG D 60	UN	3,000		
	58	15012124	SUPORTE,CAIXA CONTROLE;NTC 811685	UN	1,000		
	59	15013728	CONECTOR TERM 16MM2 CA 1 FURO NTC812800	UN	2,000		
	60	15013792	CONECTOR TERM 4AWG CA/CAA1FURO NTC812800	UN	1,000		
	61	15013796	CONECTOR TERM 2AWG CA/CAA 1FU NTC812800	UN	12,000		
	62	15014003	CONECTOR PERF 16-70/1,5-10MM2	UN	2,000		
#FP	63	15014202	CONECTOR,PARALELO;NTC 813010	UN		2,000	
#FP	64	15014262	ADAPTADOR,ESTRIBO PARAF;CA/CAA;NTC813021	UN		1,000	
#FP	65	15014267	ADAPTADOR,ESTR PARAF;2/0-477 MCM;CA/CAA	UN		1,000	
	66	15014309	ESTRIBO DERIV CUNHA 35MM2 NTC 813030	UN	36,000		
	67	15014339	ESTRIBO DERIV CUNHA 4CAA NTC 813030	UN		1,000	
	68	15014564	GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2	UN	28,000	1,000	
	69	15014608	CONECTOR DERIV CUNHA 150A 2AWG - 2AWG CA	UN	48,000		
	70	15014632	CONECTOR CUNHA 125A 4AWG-4AWG CA/CAA	UN	1,000		
	71	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN	21,000		
	72	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	16,000		
	73	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN	6,000		
	74	15015136	FIO AMARRACAO ALUMINIO 10MM2 COBERTO NTC	M	250,200		
	75	15015168	ELETRODUTO,PVC;RIGIDO;D=20mm (1/2POL);	UN	1,000		
#FP	76	15015777	NAO COMPRAR;SUPORT,T;CH;FUSIV;PARA-RAIOS	UN		1,000	
	77	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN	3,000		
	78	15018712	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 35MM2 NU COBRE	UN	12,000		
	79	15018907	CONECTOR DERIV CUNHA A 110A 35-6MM2 CU	UN	1,000		
	80	15019050	CONECTOR DERIV CUNHA 125A 2/0CA-CAA/2CA	UN	3,000		
#FP	81	15019265	ISOLADOR,PINO;MULTIC;24KV;C/PINO;CRU;ACO	UN		1,000	
	82	15025975	SUPORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS	UN	28,000		
	83	20000102	CORDOALHA ACO CARB 6,4MM 7FIOS MR NTC	KG		4,800	
	84	20004214	TRANSFORMADOR DIST 1F 10KVA 19053-254V	UN	1,000		
	85	20009088	POSTE,CONCRETO;D/150/10,5M;DT;NTC	UN		6,000	
	86	20009102	POSTE,CONCRETO;B/300/10,5M;DT;NTC	UN		1,000	
	87	20009158	POSTE,CONCRETO;B/300/12,0M;DT;NTC	UN	26,000		
	88	20009172	POSTE,CONCRETO;B/600/12,0M;DT;NTC	UN	10,000		
	89	20009190	POSTE,CONCRETO;B-4,5/2000/12,0M;DT;NTC	UN	5,000		
	90	20009212	POSTE,CONCRETO;B/600/13,5M;DT;NTC	UN	4,000		
	91	20009216	POSTE,CONCRETO;B-1,5/1000/13,5M;DT;NTC	UN	1,000		
	92	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M	32,060	1,500	
	93	20009575	CABO ELET COBE CU 1X35MM2 15KV NTC810683	M	20,000		
	94	20009759	CHAVE SECCION FACA 36,2KV/630A BAS C NTC	UN	6,000		
	95	20009777	CHAVE SECCION FACA 36,2KV/630A NTC811224	UN	6,000		
	96	20009879	SUPORTE TRAF0 POSTE 195X100MM ACO 3FUROS	UN	1,000		
	97	20009893	SUPORTE TRAF0 POSTE 210X115MM ACO 3FUROS	UN	1,000		
	98	20010006	SUPORTE POSTE PARA-RAIOS/CHAVE-FUSIVEL	UN	1,000		
	99	20011563	CABO ELET AUTO-SUST DUPLEX AL 16 MM2	M	37,000		
	100	20011693	CABO,ELET NU-CAA;4 AWG;SWAN;NTC 810572	KG		108,454	
	101	20015405	RELIGADOR AUTOM MONOF 25KV-3 RELIG	UN		1,000	
	102	20017751	PARA-RAIOS,DSTB;34,5 KV;5KA;POLIMERICO	UN	18,000		
	103	20018287	CABO ELET COBER AL C/ALMA 2AWG 25KV XLPE	M	10120,200		

**COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**

Gestão da Distribuição - Obras

Página 3 de 3

RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO**Projeto** 1541430 **Ordem em Curso** I-23-0748204 **Data: Início** 15.07.2024 **Término** 16.05.2025**Título da obra** RDR\SJO-ALOP334272024-INT.3-ETAPA 1**Área** STPPTO **Município** SAO JOAO**Programa Orçam.** DG015182300057100 G15-PARANA TRIFASICO-REDE DISTRIBUICAO RURAL**Finalidade**

ALOP334272024 - INTERLIGAÇÃO 3 - ETAPA 1

Item	Código	Descrição	Qtde.Montg.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montg. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12;B600/12	28,000		92,960		92,960
2	25900680	RET DA COBERT DO CABO INST ELETROD E AP	54,000		54,000		54,000
3	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL, POR KM	146,160		146,160		146,160
4	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	46,000		77,740		77,740
5	25900707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	36,000		18,000		18,000
6	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	8,000		20,080		20,080
7	25900717	CAVA TERRA/ARENITO POSTE DE 13 A 15M	5,000		18,850		18,850
8	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000 DAN		7,000		18,130	18,130
9	25900744	LEV. POSTE ATE 12M; ACIMA 1000 DAN	5,000		50,550		50,550
10	25900745	LEV. POSTE ENTRE 13 A 15M; ATE 1000 daN	5,000		54,000		54,000
11	25900749	CORTE DE ARVORE, POR ARVORE	105,000		115,500		115,500
12	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN ATE 12M	5,000		14,250		14,250
13	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	56,000	8,000	18,480	1,040	19,520
14	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	45,000	2,000	37,800	1,680	39,480
15	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	15,000		27,450		27,450
16	25900755	ISOLADOR DE PINO	139,000	11,000	61,160	1,980	63,140
17	25900756	SUORTE T		1,000		0,290	0,290
18	25900757	SUORTE/AFASTADOR P/ ISOLADOR PILAR	32,000	4,000	14,400	0,720	15,120
19	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	2,000		0,780		0,780
20	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	36,000		344,520		344,520
21	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	5,000		23,900		23,900
22	25900770	ESTAI ANCORA SIMPLES OU REFORCADO MT/BT		2,000		1,320	1,320
23	25900780	LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA		1,267		7,817	7,817
24	25900799	INST.RELIG.MONOPOLAR - TRIP E FUSE SAVER		1,000		0,540	0,540
25	25900800	RETENSION. CABO EXISTENTE MT, POR CABO	2,000		0,880		0,880
26	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	136,000	10,000	36,720	1,100	37,820
27	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	55,000	7,000	17,050	0,840	17,890
28	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	58,000		24,940		24,940
29	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	7,000		12,390		12,390
30	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE, DEMAIS	14,000		11,760		11,760
31	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	70,000		47,600		47,600
32	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	6,000		4,020		4,020
33	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	14,000		12,740		12,740
34	25900828	PARA-RAIOS	18,000		15,480		15,480
35	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 KV	1,000		2,700		2,700
36	25900831	SUORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	1,000		0,300		0,300
37	25900853	RAMAL LIGACAO AEREO CONSUMIDOR BT	1,000		0,780		0,780
38	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	4,120		51,129		51,129
39	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	58,000		18,270		18,270
40	25900865	ELETRODUTO EM POSTE OU PAREDE	1,000		0,860		0,860
41	25900871	SECCIONAMENTO DE CERCA	2,000		0,660		0,660
42	25900874	INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO	4,000		0,680		0,680
43	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	89,000	1,000	20,470	0,230	20,700
44	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	90,258		427,733		427,733
45	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM2	10,020		300,600		300,600
46	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM2	78,000		78,000		78,000
47	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	6,000		0,840		0,840
48	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE RDU/RDR	46,000		13,340		13,340
Total:					2.290,522	35,687	2.326,209