

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1542079 **Ordem em Curso** I-23-0774004 **Data: Início** 16.05.2023 **Término** 16.05.2025**Título da obra** RDR\SJO-ALOP334272024-INT.3-ETAPA 3**Área** STPPTO **Município** SAO JOAO**Programa Orçam.** DG015182300057100 G15-PARANA TRIFASICO-REDE DISTRIBUICAO RURAL**Finalidade**

ALOP334272024 - INTERLIGAÇÃO 1 ETAPA 3

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	1	15001911	ISOLADOR,ANC;34,5KV;BASTAO;PORCELANA;G-O	UN		7,000	1,000	1,000
	2	15002635	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;POLIM;36KV;C/PF	CJ	1,000			
	3	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	CJ	2,000		2,000	2,000
	4	15004298	ISOLADOR,DISCO;VIDRO;G-O;D=175MM; 45KN	UN		12,000		
	5	15004337	ISOLADOR,ROLDANA;PORC;DEXT=80MM;R1350-2	UN		1,000	4,000	4,000
	6	15004377	ALCA,PRE DSTB;CA=4AWG;CAA=4AWG;NTC812101	UN	8,000	18,000		
	7	15004401	ALCA,PRE DIS;CA=2AWG;CAA=2AWG;CAL=35MM2	UN	46,000			
	8	15004482	ALCA,PREF ESTAI;CABO DE ACO;D=6,40MM	UN	2,000	18,000		
	9	15004707	ISOLADOR,PILAR;EXT;PORC;34,5KV;MONOC	UN	113,000	17,000		
	10	15004821	ELETRODUTO,PVC;RIGIDO;D= 25MM(3/4)ROSQ;	UN	14,000			
	11	15004838	SUPORTE,ISOLADOR;PILAR;L=635MM;NTC813955	UN	24,000	7,000		
	12	15004882	FIO,ACO-COBRE;ATERAMENTO;MOLE;16 MM2	KG	20,108	0,378		
	13	15005306	SAPATILHA;ACO;CABO=9,5MM;R=17MM;3160DAN	UN	51,000	33,000		
	14	15005339	CHAPA,ESTAI;ACO; 76X8MM;NTC 812080	UN	1,000	9,000		
	15	15005373	HASTE,ANCORA;COMP=2400MM;D=16MM;3200DAN	UN	1,000			
	16	15005471	GANCHO-OLHAL; NTC 812023	UN	49,000	15,000	1,000	1,000
	17	15005508	ARMACAO,SEC;125MM;1 ESTR;NTC 811584	UN		1,000	4,000	4,000
	18	15006310	ELO,FUSIVEL DSTB;H; 1 A;500MM;NTC 813811	UN			2,000	2,000
	19	15006349	ELO,FUSIVEL DSTB;K; 6 A;500MM;NTC 813815	UN	2,000			
	20	15006413	ELO,FUSIVEL DSTB;K; 15A;500MM;NTC 813819	UN	3,000			
	21	15006422	FITA,ISOL;AUTO-FUSAO;10MX19MM;	ROL	13,000			
	22	15006426	FITA,ISOL;PLAST(PVC);0,18X19MMX20M;PRETA	ROL	6,500			
	23	15008162	MASSA,ISOLAMENTO;ELETR;USO;BT;NTC813523	ROL	10,400			
	24	15008292	HASTE,ATERAMENTO;ACO-COBRE;L=2,4M;D=12,8	UN	21,000			
#FP	25	15008386	DESCARREGADOR,CHIFRES;27 KV;NTC 811267	UN		3,000		
#FP	26	15009069	NAO;UTILIZ;GRAMPO LINHA VIVA 4-4/0 AWG	UN		9,000		
	27	15010262	CRUZETA,POSTE;CONCRETO;L=2000MM;250DAN	UN	57,000		1,000	1,000
	28	15010295	MAO FRANCESA,PLANA;ACO;619X32X6MM;NTC	UN	114,000		2,000	2,000
	29	15010428	ISOLADOR,ANC;34,5KV;BASTAO;POLIMERIC;G-O	UN	50,000	2,000		
	30	15010564	PINO,AUTO-TRAVANTE;L=38MM;NTC811594	UN	24,000	8,000		
	31	15010569	PINO,AUTO-TRAVANTE;L=140MM;NTC811596	UN	89,000			
#FP	32	15010790	ALCA,PREF;FIO ACO; D=3,09MM;NTC 812138	UN		2,000		
	33	15010994	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=125MM;NTC	UN	114,000		2,000	2,000
	34	15011039	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=200MM	UN	49,000	27,000		
	35	15011065	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=250MM	UN	67,000	1,000		
	36	15011093	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=300MM	UN	15,000			
	37	15011129	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=400MM	UN	3,000			
	38	15011264	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=200MM	UN		18,000		
	39	15011267	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=250MM	UN	22,000	9,000		
	40	15011301	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=300MM	UN	1,000			
	41	15011308	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=400MM	UN	3,000			
	42	15011332	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=450MM	UN	9,000			
	43	15011339	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=550MM	UN	9,000			
	44	15011373	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=600MM	UN	9,000			
	45	15011477	ARRUELA,QUAD;ZINC;DN=18MM;E=3MM	UN	419,000	47,000	3,000	3,000
	46	15011505	PORCA,OLHAL;M16X2-7H;ZINCADO; NTC 812020	UN	49,000	15,000	1,000	1,000
	47	15011582	ANCORA,ESTAI;PEDRA DE CONCRETO;NTC812085	UN	1,000			
	48	15011585	PLACA,CONCRETO;1000X200X100MM;NTC 812086	UN	10,000			
	49	15011916	LACO,PREF TOPO;CA=4AWG;CAA=4AWG;D=60MM	UN	1,000	4,000		
	50	15013792	CONECTOR,TERM;4AWG;CA/CAA1FURO;NTC812800	UN	3,000			



RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	51	15013850	CONECTOR,TERMIN;4/0AWG;CA/CAA;2FUROS	UN	3,000			
#FP	52	15014202	CONECTOR,PARALELO;NTC 813010	UN		9,000		
#FP	53	15014262	ADAPTADOR,ESTRIBO PARA;CA/CAA;NTC813021	UN		9,000		
	54	15014309	ESTRIBO,DERIVACAO CUNHA;35MM2;NTC813030	UN	32,000			
	55	15014339	ESTRIBO,DERIVACAO CUNHA;4CAA;NTC 813030	UN	3,000	2,000		
	56	15014406	CONECTOR,PARAL;10-2/0/10-1/0AWG;NT813040	UN		6,000		
	57	15014564	GRAMPO,LINHA VIVA;TRONCO 25-95 MM2	UN	23,000	2,000		
	58	15014608	CONECTOR,DERIV CUNHA;150A;2AWG - 2AWG CA	UN	42,000			
	59	15014632	CONECTOR,CUNHA;125A;4AWG-4AWG CA/CAA	UN	1,000			
	60	15014638	CONECTOR,CUNHA;125A;2AWG CA/4AWG CA/CAA	UN	1,000			
	61	15014808	CONECTOR,ATER CUNHA;FIO 16/HASTE=1/2	UN	21,000			
	62	15014832	CONECTOR,ATER CUNHA;FIO 16/FIO 16;NTC	UN	18,000			
	63	15015107	PROTETOR,BUCHA;A.T. TRANSF.;NTC 813545	UN			2,000	2,000
	64	15015136	FIO,AMARRACAO;ALUMINIO;10MM2;COBERTO;NTC	M	216,300			
	65	15015168	ELETRODUTO,PVC;RIGIDO;D=20mm (1/2POL);	UN	2,000			
#FP	66	15015777	NAO COMPRAR;SUPORT,T;CH;FUSIV;PARA-RAIOS	UN		2,000		
	67	15018683	CONECTOR,TERMIN;COMPR;1FU;16MM2;NU;COBRE	UN	7,000			
	68	15019118	CONECTOR,CUNHA; 70A;4/0CA/CAA-25MM2;CAA	UN	3,000			
	69	15025975	SUORTE,L; P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS	UN	15,000			
	70	20000102	CORDOALHA,ACO CARB;D= 6,4MM;7FIOS;MR;NTC	KG	2,400	21,600		
	71	20004214	TRANSFORMADOR,D;1F;10KVA;19053-254/127V	UN			1,000	1,000
	72	20004218	TRANSFORMADOR,D;1F;15KVA;19053-254/127V	UN			1,000	1,000
	73	20009088	POSTE,CONCRETO;D/150/10,5M;DT;NTC	UN		14,000		
	74	20009158	POSTE,CONCRETO;B/300/12,0M;DT;NTC	UN	20,000			
	75	20009172	POSTE,CONCRETO;B/600/12,0M;DT;NTC	UN	15,000			
	76	20009176	POSTE,CONCRETO;B-1,5/1000/12,0M;DT;NTC	UN	1,000			
	77	20009190	POSTE,CONCRETO;B-4,5/2000/12,0M;DT;NTC	UN	3,000			
	78	20009212	POSTE,CONCRETO;B/600/13,5M;DT;NTC	UN	3,000			
	79	20009296	CABO,ELET POT BT;CU;XLPE;1X16MM2;0,6/1KV	M		3,750		
	80	20009557	CABO,ELET COBE;CU;1X16MM2;15KV;NTC810680	M	41,120	4,000		
	81	20010006	SUORTE,POSTE;PARA-RAIOS/CHAVE-FUSIVEL	UN	3,000		2,000	2,000
	82	20010322	CABO,ISOL;UG;AL;1X120MM2;0,6/1KV;XLPE	M	5,000			
#FP	83	20010792	FIO,ACO ZINCADO; D= 3,09 MM; NTC 817115	KG		5,278		
	84	20011346	POSTE,CONCRETO;D/200/12,0M;DT;NTC	UN		1,000		
#FP	85	20011461	POSTE,CONCRETO;D/200/10,5M;DT;NTC810142	UN		4,000		
	86	20011624	CABO,ELET NU-CA;2 AWG;IRIS;NTC 810553	KG		1,916		
	87	20011693	CABO,ELET NU-CAA;4 AWG;SWAN;NTC 810572	KG		241,477	10,871	10,871
	88	20015405	Religador Aut.Monof.Simplif.25KV-3 RELIG	UN			1,000	1,000
	89	20017751	PARA-RAIOS,DSTB;34,5 KV;5KA;POLIMERICO	UN	15,000		2,000	2,000
	90	20018287	CABO,ELET COBE;COM ALMA;2AWG;25KV;XLPE	M	9416,230			

**COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**

Gestão da Distribuição - Obras

Página 3 de 3

RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO**Projeto** 1542079 **Ordem em Curso** I-23-0774004 **Data: Início** 16.05.2023 **Término** 16.05.2025**Título da obra** RDR\SJO-ALOP334272024-INT.3-ETAPA 3**Área** STPPTO **Município** SAO JOAO**Programa Orçam.** DG015182300057100 G15-PARANA TRIFASICO-REDE DISTRIBUICAO RURAL**Finalidade**

ALOP334272024 - INTERLIGAÇÃO 1 ETAPA 3

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12;B600/12	28,000		92,960		92,960
2	25900680	RET DA COBERT DO CABO INST ELETROD E AP	42,000		42,000		42,000
3	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL, POR KM	127,890		127,890		127,890
4	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	40,000		67,600		67,600
5	25900707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	68,000		34,000		34,000
6	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	7,000		17,570		17,570
7	25900717	CAVA TERRA/ARENITO POSTE DE 13 A 15M	3,000		11,310		11,310
8	25900735	CAVA TERRA/ARENITO P/ ESTAI ANCORA	1,000		2,590		2,590
9	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000 DAN		18,000		46,620	46,620
10	25900744	LEV. POSTE ATE 12M; ACIMA 1000 DAN	3,000		30,330		30,330
11	25900745	LEV. POSTE ENTRE 13 A 15M; ATE 1000 daN	3,000		32,400		32,400
12	25900749	CORTE DE ARVORE, POR ARVORE	47,000		51,700		51,700
13	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN ATE 12M	4,000		11,400		11,400
14	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	51,000	14,000	16,830	1,820	18,650
15	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	38,000	1,000	31,920	0,840	32,760
16	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	10,000		18,300		18,300
17	25900755	ISOLADOR DE PINO	113,000	17,000	49,720	3,060	52,780
18	25900756	SUPORTE T		2,000		0,580	0,580
19	25900757	SUPORTE/AFASTADOR P/ ISOLADOR PILAR	24,000	7,000	10,800	1,260	12,060
20	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	4,000	5,000	1,560	0,800	2,360
21	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	36,000	1,000	344,520	3,820	348,340
22	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	5,000		23,900		23,900
23	25900770	ESTAI ANCORA SIMPLES OU REFORCADO MT/BT	1,000	9,000	1,650	5,940	7,590
24	25900780	LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA	0,127	2,948	1,958	18,189	20,147
25	25900787	LANC FIO DE ACO MT 3,09MM		0,091		0,514	0,514
26	25900799	INST.RELIG.MONOPOLAR - TRIP E FUSE SAVER	1,000	1,000	1,370	0,540	1,910
27	25900800	RETENSION. CABO EXISTENTE MT, POR CABO	5,000		2,200		2,200
28	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	113,000	18,000	30,510	1,980	32,490
29	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	34,000	20,000	10,540	2,400	12,940
30	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	65,000		27,950		27,950
31	25900813	DESCIDA SUPLEM. ATERR TRAF0 33KV/19,05KV	2,000		1,560		1,560
32	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	7,000		12,390		12,390
33	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE, DEMAIS	14,000		11,760		11,760
34	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	70,000		47,600		47,600
35	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	3,000		2,010		2,010
36	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	5,000	2,000	4,550	0,720	5,270
37	25900826	DESCARREGADOR DE CHIFRES		3,000		0,780	0,780
38	25900828	PARA-RAIOS	17,000	2,000	14,620	0,680	15,300
39	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 KV	2,000	2,000	5,400	2,160	7,560
40	25900831	SUPORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	5,000	2,000	1,500	0,240	1,740
41	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMIDOR BT	1,000		0,490		0,490
42	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	2,700		33,507		33,507
43	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	58,000		18,270		18,270
44	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. OU POSTE	2,000		0,940		0,940
45	25900874	INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO	4,000	1,000	0,680	0,070	0,750
46	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	82,000	2,000	18,860	0,460	19,320
47	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	86,288		408,919		408,919
48	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM2	9,323		279,690		279,690
49	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM2	72,000		72,000		72,000
50	25900911	PROTECTOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	2,000	2,000	0,280	0,120	0,400
51	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE RDU/RDR	42,000		12,180		12,180
Total:					2.042,684	93,593	2.136,277