

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1542148 **Ordem em Curso** I-23-0773904 **Data: Início** 16.05.2023 **Término** 16.05.2025**Título da obra** RDR\SJO-ALOP334272024-INT.3-ETAPA 4**Área** STPPTO **Município** SAO JOAO**Programa Orçam.** DG015182300057100 G15-PARANA TRIFASICO-REDE DISTRIBUICAO RURAL**Finalidade**

ALOP334272024 - INTERLIGAÇÃO 1 ETAPA 4

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	1	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	CJ	4,000		1,000	1,000
	2	15004298	ISOLADOR,DISCO;VIDRO;G-O;D=175MM; 45KN	UN		6,000		
	3	15004337	ISOLADOR,ROLDANA;PORC;DEXT=80MM;R1350-2	UN	7,000	5,000		
	4	15004377	ALCA,PREF DSTB;CA=4AWG;CAA=4AWG;NTC812101	UN	4,000	6,000		
	5	15004401	ALCA,PREF DIS;CA=2AWG;CAA=2AWG;CAL=35MM2	UN	52,000			
	6	15004482	ALCA,PREF ESTAI;CABO DE ACO;D=6,40MM	UN		8,000		
	7	15004517	ALCA,PREF SERVICO;CA= 16MM2;NTC 812120	UN	1,000	1,000		
	8	15004707	ISOLADOR,PILAR;EXT;PORC;34,5KV;MONOC	UN	131,000	4,000		
	9	15004733	ISOLADOR,PILAR;EXT;PORC;13,8KV;MONOC	UN	6,000		3,000	3,000
	10	15004754	CINTA,POSTE DUPLO T;250X140MM;ACO;ZINCAD	UN	2,000			
	11	15004821	ELETRODUTO,PVC;RIGIDO;D= 25MM(3/4)ROSQ;	UN	16,000			
	12	15004838	SUPORTE,ISOLADOR,PILAR;L=635MM;NTC813955	UN	29,000	3,000		
	13	15004882	FIO,ACO-COBRE;ATERRAMENTO;MOLE;16 MM2	KG	30,864			
	14	15005306	SAPATILHA;ACO;CABO=9,5MM;R=17MM;3160DAN	UN	50,000	10,000		
	15	15005339	CHAPA,ESTAI;ACO; 76X8MM;NTC 812080	UN		4,000		
	16	15005471	GANCHO-OLHAL; NTC 812023	UN	50,000	4,000		
	17	15005508	ARMACAO,SEC;125MM;1 ESTR;NTC 811584	UN	7,000	5,000		
	18	15006310	ELO,FUSIVEL DSTB;H; 1 A;500MM;NTC 813811	UN	3,000		1,000	1,000
	19	15006349	ELO,FUSIVEL DSTB;K; 6 A;500MM;NTC 813815	UN	1,000			
	20	15006422	FITA,ISOL;AUTO-FUSAO;10MX19MM;	ROL	12,500			
	21	15006426	FITA,ISOL;PLAST(PVC);0,18X19MMX20M;PRETA	ROL	6,250			
	22	15007985	ARAME,AMARRACAO ZINC;12BWG NAO COMPRAR	KG	2,000			
	23	15008162	MASSA,ISOLAMENTO;ELETR;USO;BT;NTC813523	ROL	10,000			
	24	15008292	HASTE,ATERRAMENTO;ACO-COBRE;L=2,4M;D=12,8	UN	22,000			
#FP	25	15009069	NAO;UTILIZ;GRAMPO LINHA VIVA 4-4/0 AWG	UN		2,000		
	26	15010262	CRUZETA,POSTE;CONCRETO;L=2000MM;250DAN	UN	70,000		2,000	2,000
	27	15010295	MAO FRANCESA,PLANA;ACO;619X32X6MM;NTC	UN	140,000		4,000	4,000
	28	15010428	ISOLADOR,ANC;34,5KV;BASTAO;POLIMERIC;G-O	UN	50,000	2,000		
	29	15010564	PINO,AUTO-TRAVANTE;L=38MM;NTC811594	UN	30,000	4,000		
	30	15010569	PINO,AUTO-TRAVANTE;L=140MM;NTC811596	UN	107,000		2,000	2,000
#FP	31	15010668	LACO,PREF TOPO;ACO=3,09MM;D=57MM;NTC	UN		1,000		
#FP	32	15010790	ALCA,PREF;FIO ACO; D=3,09MM;NTC 812138	UN	3,000	3,000		
	33	15010938	PARAFUSO,MAQUINA;QUAD;M16X2MM;L=40MM;	UN	2,000			
	34	15010994	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=125MM;NTC	UN	136,000		4,000	4,000
	35	15011039	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=200MM	UN	57,000	12,000	1,000	1,000
	36	15011065	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=250MM	UN	71,000	1,000		
	37	15011093	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=300MM	UN	15,000		1,000	1,000
	38	15011122	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=350MM	UN	6,000			
	39	15011129	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=400MM	UN	3,000			
	40	15011264	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=200MM	UN	1,000	4,000		
	41	15011267	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=250MM	UN	23,000	4,000		
	42	15011301	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=300MM	UN	1,000			
	43	15011308	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=400MM	UN	8,000			
	44	15011332	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=450MM	UN	9,000			
	45	15011335	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=500MM	UN	3,000			
	46	15011339	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=550MM	UN	15,000			
	47	15011373	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=600MM	UN	6,000			
	48	15011430	PARAFUSO,FRANCES;ABAU;M16X2MM;L=70MM	UN	2,000			
	49	15011477	ARRUELA,QUAD;ZINC;DN=18MM;E=3MM	UN	514,000	27,000	9,000	9,000
	50	15011505	PORCA,OLHAL;M16X2-7H;ZINCADO; NTC 812020	UN	52,000	4,000		



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Orçamentação de Projetos PS DIS - Obras

Página : 2 de 3

RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	51	15011585	PLACA, CONCRETO; 1000X200X100MM; NTC 812086	UN	8,000		
	52	15011803	SECCIONADOR, PREF CERCA; LISO; D=2,6/3,0MM;	UN	4,000		
	53	15011850	LACO, PREF ROLDANA; CA=4AWG; CAA=4AWG; NTC	UN		2,000	
	54	15011916	LACO, PREF TOPO; CA=4AWG; CAA=4AWG; D=60MM	UN		1,000	
	55	15011982	LACO, PREF TOPO; CA=2/0AWG; CAA=2/0AWG; D=60	UN	9,000	3,000	
	56	15012124	SUORTE, CAIXA CONTROLE; NTC 811685	UN	1,000		
	57	15013796	CONECTOR, TERM; 2AWG; CA/CAA; 1FU; NTC812800	UN	9,000		
	58	15014007	CONECTOR, PERF; 16-70/ 6-35MM2	UN	4,000		
#FP	59	15014202	CONECTOR, PARALELO; NTC 813010	UN		6,000	
#FP	60	15014262	ADAPTADOR, ESTRIBO PARA F; CA/CAA; NTC813021	UN		1,000	
#FP	61	15014267	ADAPTADOR, ESTR PARA F; 2/0-477 MCM; CA/CAA	UN		1,000	
	62	15014309	ESTRIBO, DERIVACAO CUNHA; 35MM2; NTC813030	UN	42,000		
	63	15014564	GRAMPO, LINHA VIVA; TRONCO 25-95 MM2	UN	29,000		
	64	15014608	CONECTOR, DERIV CUNHA; 150A; 2AWG - 2AWG CA	UN	45,000		
	65	15014638	CONECTOR, CUNHA; 125A; 2AWG CA/4AWG CA/CAA	UN	2,000	1,000	
	66	15014808	CONECTOR, ATER CUNHA; FIO 16/HASTE=1/2	UN	22,000		
	67	15014832	CONECTOR, ATER CUNHA; FIO 16/FIO 16; NTC	UN	24,000		
	68	15015066	CINTA, PLASTICA AUTOTR; 190MM; NTC813450	UN	12,000		
	69	15015107	PROTETOR, BUCHA; A.T. TRANSF.; NTC 813545	UN	12,000		
	70	15015136	FIO, AMARRACAO; ALUMINIO; 10MM2; COBERTO; NTC	M	254,800		
	71	15015168	ELETRODUTO, PVC; RIGIDO; D=20mm (1/2POL);	UN	5,000		
#FP	72	15015777	NAO COMPRAR; SUPORT, T; CH; FUSIV; PARA-RAIOS	UN		1,000	1,000
	73	15018683	CONECTOR, TERMIN; COMPR; 1FU; 16MM2; NU; COBRE	UN	17,000		
	74	15018712	CONECTOR, TERMIN; COMPR; 1FU; 35MM2; NU; COBRE	UN	12,000		
	75	15018902	CONECTOR, CUNHA; I; 110A; 16-35/25-25MM2; CU	UN	4,000		
	76	15025975	SUORTE, L; P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS	UN	27,000		
	77	20000102	CORDOALHA, ACO CARB; D= 6,4MM; 7FIOS; MR; NTC	KG		9,100	
	78	20004218	TRANSFORMADOR, D; 1F; 15KVA; 19053-254/127V	UN		1,000	1,000
	79	20009088	POSTE, CONCRETO; D/150/10,5M; DT; NTC	UN		3,000	
	80	20009158	POSTE, CONCRETO; B/300/12,0M; DT; NTC	UN	27,000	1,000	
	81	20009172	POSTE, CONCRETO; B/600/12,0M; DT; NTC	UN	11,000		
	82	20009190	POSTE, CONCRETO; B-4,5/2000/12,0M; DT; NTC	UN	6,000		
	83	20009212	POSTE, CONCRETO; B/600/13,5M; DT; NTC	UN	4,000		
	84	20009296	CABO, ELET POT BT; CU; XLPE; 1X16MM2; 0,6/1KV	M		3,750	
	85	20009557	CABO, ELET COBE; CU; 1X16MM2; 15KV; NTC810680	M	44,060		
	86	20009575	CABO, ELET COBE; CU; 1X35MM2; 15KV; NTC810683	M	20,000		
	87	20009698	CABO, ELET AUTO-SUST; TRIPLEX; AL; 35MM2	M	59,580		
	88	20009759	SECCIONADORA; FACA; 36,2KV/630A; BASE C; NTC	UN	6,000		
	89	20009777	SECCIONADORA FACA; 36,2KV/630A; NTC811224	UN	3,000		
	90	20009879	SUORTE, TRAF; POSTE; 195X100MM; ACO; 3FUROS	UN	1,000		
	91	20009893	SUORTE, TRAF; POSTE; 210X115MM; ACO; 3FUROS	UN	1,000		
	92	20010006	SUORTE, POSTE; PARA-RAIOS/CHAVE-FUSIVEL	UN	1,000		
#FP	93	20010792	FIO, ACO ZINCADO; D= 3,09 MM; NTC 817115	KG		31,320	
	94	20011563	CABO, ELET AUTO-SUST; DUPLEX; AL; 16 MM2	M		5,000	14,000
	95	20011624	CABO, ELET NU-CA; 2 AWG; IRIS; NTC 810553	KG	1,000	0,400	
	96	20011693	CABO, ELET NU-CA; 4 AWG; SWAN; NTC 810572	KG		35,695	12,498
	97	20014523	TP; 36,2KV; EXT, 2SEC; 34500/RAIZ3-115/66,4V	UN	3,000		
	98	20017751	PARA-RAIOS, DSTB; 34,5 KV; 5KA; POLIMERICO	UN	18,000		1,000
	99	20018287	CABO, ELET COBE; COM ALMA; 2AWG; 25KV; XLPE	M	9880,830		

**COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.**

Gestão da Distribuição - Obras

Página 3 de 3

RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO**Projeto** 1542148 **Ordem em Curso** I-23-0773904 **Data: Início** 16.05.2023 **Término** 16.05.2025**Título da obra** RDR\SJO-ALOP334272024-INT.3-ETAPA 4**Área** STPPTO **Município** SAO JOAO**Programa Orçam.** DG015182300057100 G15-PARANA TRIFASICO-REDE DISTRIBUICAO RURAL**Finalidade**

ALOP334272024 - INTERLIGAÇÃO 1 ETAPA 4

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12;B600/12	29,000		96,280		96,280
2	25900680	RET DA COBERT DO CABO INST ELETROD E AP	48,000		48,000		48,000
3	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL, POR KM	146,160		146,160		146,160
4	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	47,000		79,430		79,430
5	25900707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	109,000		54,500		54,500
6	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	9,000		22,590		22,590
7	25900717	CAVA TERRA/ARENITO POSTE DE 13 A 15M	4,000		15,080		15,080
8	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000 DAN		3,000		7,770	7,770
9	25900744	LEV. POSTE ATE 12M; ACIMA 1000 DAN	6,000		60,660		60,660
10	25900745	LEV. POSTE ENTRE 13 A 15M; ATE 1000 daN	4,000		43,200		43,200
11	25900749	CORTE DE ARVORE, POR ARVORE	25,000		27,500		27,500
12	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN ATE 12M	6,000		17,100		17,100
13	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	50,000	4,000	16,500	0,520	17,020
14	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	46,000	2,000	38,640	1,680	40,320
15	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	13,000		23,790		23,790
16	25900755	ISOLADOR DE PINO	140,000	7,000	61,600	1,260	62,860
17	25900756	SUPORTE T	1,000	1,000	0,720	0,290	1,010
18	25900757	SUPORTE/AFASTADOR P/ ISOLADOR PILAR	30,000	4,000	13,500	0,720	14,220
19	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	9,000	5,000	3,510	0,800	4,310
20	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	38,000	1,000	363,660	3,820	367,480
21	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	4,000		19,120		19,120
22	25900770	ESTAI ANCORA SIMPLES OU REFORCADO MT/BT		4,000		2,640	2,640
23	25900780	LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA		0,273		1,684	1,684
24	25900787	LANC FIO DE ACO MT 3,09MM		0,540		3,051	3,051
25	25900792	LANC CABO BT, ATE 02 CA-CAA	0,151	0,290	1,741	1,337	3,078
26	25900800	RETENSION. CABO EXISTENTE MT, POR CABO	5,000		2,200		2,200
27	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	140,000	10,000	37,800	1,100	38,900
28	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	75,000	9,000	23,250	1,080	24,330
29	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	57,000		24,510		24,510
30	25900813	DESCIDA SUPLEM. ATERR TRAF0 33KV/19,05KV	5,000		3,900		3,900
31	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	8,000		14,160		14,160
32	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE, DEMAIS	14,000		11,760		11,760
33	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	70,000		47,600		47,600
34	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	6,000		4,020		4,020
35	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	14,000	1,000	12,740	0,360	13,100
36	25900828	PARA-RAIOS	19,000	1,000	16,340	0,340	16,680
37	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 KV	4,000	1,000	10,800	1,080	11,880
38	25900831	SUPORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	1,000		0,300		0,300
39	25900853	RAMAL LIGACAO AEREO CONSUMIDOR BT	1,000	2,000	0,780	0,620	1,400
40	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	4,120		51,129		51,129
41	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	58,000		18,270		18,270
42	25900871	SECCIONAMENTO DE CERCA	8,000		2,640		2,640
43	25900874	INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO	3,000	1,000	0,510	0,070	0,580
44	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	88,000	1,000	20,240	0,230	20,470
45	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	91,791		434,998		434,998
46	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM2	9,783		293,490		293,490
47	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM2	75,000		75,000		75,000
48	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	12,000		1,680		1,680
49	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUSTENTADO	0,058		2,117		2,117
50	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE, P/ LIG.	4,000		0,800		0,800
51	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE RDU/RDR	48,000		13,920		13,920
Total:					2.278,235	30,452	2.308,687