

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1542350 **Ordem em Curso** I-23-0912304 **Data: Início** 17.05.2023 **Término** 16.05.2025**Título da obra** RDR\SJO-ALOP334272024-INT.3-ETAPA 5**Área** STPPTO **Município** SAO JOAO**Programa Orçam.** DG015182300057100 G15-PARANA TRIFASICO-REDE DISTRIBUICAO RURAL**Finalidade**

ALOP334272024 - INTERLIGAÇÃO 3 ETAPA 5

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	1	15001911	ISOLADOR,ANC;34,5KV;BASTAO;PORCELANA;G-O	UN		1,000		
	2	15002645	CHAVE,FUS. DSTB;TIPO C;PORC;36 KV;C/PF	CJ	9,000		4,000	4,000
#FP	3	15003316	CHAVE,FUS. DSTB;RELIG; 3 X 36 KV; C/PF	CJ			2,000	2,000
#FP	4	15004294	ISOLADOR,DISCO;PORCE;G-O;D=175MM;45KN	UN		26,000		
	5	15004298	ISOLADOR,DISCO;VIDRO;G-O;D=175MM; 45KN	UN		20,000		
	6	15004337	ISOLADOR,ROLDANA;PORC;DEXT=80MM;R1350-2	UN			5,000	5,000
	7	15004377	ALCA,PRE DSTB;CA=4AWG;CAA=4AWG;NTC812101	UN	11,000	17,000		
	8	15004401	ALCA,PRE DIS;CA=2AWG;CAA=2AWG;CAL=35MM2	UN	58,000			
	9	15004482	ALCA,PREF ESTAI;CABO DE ACO;D=6,40MM	UN		26,000		
	10	15004707	ISOLADOR,PILAR;EXT;PORC;34,5KV;MONOC	UN	141,000	24,000		
	11	15004754	CINTA,POSTE DUPLO T;250X140MM;ACO;ZINCAD	UN	2,000			
	12	15004821	ELETRODUTO,PVC;RIGIDO;D= 25MM(3/4)ROSQ;	UN	18,000			
	13	15004838	SUPORTE,ISOLADOR;PILAR;L=635MM;NTC813955	UN	32,000	7,000		
	14	15004882	FIO,ACO-COBRE;ATERRAMENTO;MOLE;16 MM2	KG	44,830	0,756		
	15	15005306	SAPATILHA;ACO;CABO=9,5MM;R=17MM;3160DAN	UN	66,000	45,000		
	16	15005339	CHAPA,ESTAI;ACO; 76X8MM;NTC 812080	UN		13,000		
	17	15005471	GANCHO-OLHAL; NTC 812023	UN	66,000	21,000		
	18	15005508	ARMACAO,SEC;125MM;1 ESTR;NTC 811584	UN			5,000	5,000
	19	15006310	ELO,FUSIVEL DSTB;H; 1 A;500MM;NTC 813811	UN	4,000		2,000	2,000
	20	15006315	ELO,FUSIVEL DSTB;H; 2 A;500MM;NTC 813812	UN			2,000	2,000
	21	15006349	ELO,FUSIVEL DSTB;K; 6 A;500MM;NTC 813815	UN	5,000			
	22	15006422	FITA,ISOL;AUTO-FUSAO;10MX19MM;	ROL	17,000			
	23	15006426	FITA,ISOL;PLAST(PVC);0,18X19MMX20M;PRETA	ROL	8,500			
	24	15007985	ARAME,AMARRACAO ZINC;12BWG NAO COMPRAR	KG	2,000			
	25	15008162	MASSA,ISOLAMENTO;ELETR;USO;BT;NTC813523	ROL	13,600			
	26	15008292	HASTE,ATERRAMENT;ACO-COBRE;L=2,4M;D=12,8	UN	36,000			
#FP	27	15008386	DESCARREGADOR,CHIFRES;27 KV;NTC 811267	UN		4,000		
#FP	28	15009069	NAO;UTILIZ;GRAMPO LINHA VIVA 4-4/0 AWG	UN		10,000	1,000	1,000
	29	15010262	CRUZETA,POSTE;CONCRETO;L=2000MM;250DAN	UN	71,000	1,000		
#FP	30	15010266	CRUZETA,POSTE;CONCRETO;L=1900MM;TIPO T	UN		1,000		
	31	15010295	MAO FRANCESA,PLANA;ACO;619X32X6MM;NTC	UN	142,000	2,000		
	32	15010428	ISOLADOR,ANC;34,5KV;BASTAO;POLIMERIC;G-O	UN	68,000	5,000		
	33	15010564	PINO,AUTO-TRAVANTE;L=38MM;NTC811594	UN	31,000	7,000		
	34	15010569	PINO,AUTO-TRAVANTE;L=140MM;NTC811596	UN	109,000			
#FP	35	15010790	ALCA,PREF;FIO ACO; D=3,09MM;NTC 812138	UN	2,000	3,000		
#FP	36	15010794	ALCA,PREF;ACO ZINCADO;3x2,25;NTC812139	UN	1,000	7,000		
#FP	37	15010837	LACO,PREF TOPO;ACO=4,87MM;D=60MM;NTC	UN		4,000		
	38	15010938	PARAFUSO,MAQUINA;QUAD;M16X2MM;L=40MM;	UN	2,000			
	39	15010994	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=125MM;NTC	UN	138,000	2,000		
	40	15011030	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=150MM;NTC	UN		9,000		
	41	15011039	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=200MM	UN	67,000	28,000		
#FP	42	15011061	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=225MM;N COMP	UN		2,000		
	43	15011065	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=250MM	UN	82,000	2,000	3,000	3,000
	44	15011093	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=300MM	UN	20,000		2,000	2,000
	45	15011122	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=350MM	UN	9,000			
	46	15011129	PARAFUSO,MAQ;QUAD;M16X2MM;L=400MM	UN	3,000			
#FP	47	15011241	BASE,CHAVE FUS.DSTB;TIPO A;24,2 KV;100 A	UN		1,000		
	48	15011264	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=200MM	UN	1,000	26,000		
	49	15011267	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=250MM	UN	29,000	11,000		
	50	15011301	PARAFUSO,ROSCA;DUPLA;M16X2MM;L=300MM	UN	1,000			



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Orçamentação de Projetos PS DIS - Obras

Página : 2 de 3

RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
#FP	51	15011308	PARAFUSO, ROSCA; DUPLA; M16X2MM; L=400MM	UN	12,000			
	52	15011331	PORTA-FUSIVEL; A; 24,2KV; 100A; IASIM=2,0KA	UN		1,000		
	53	15011332	PARAFUSO, ROSCA; DUPLA; M16X2MM; L=450MM	UN	6,000			
	54	15011335	PARAFUSO, ROSCA; DUPLA; M16X2MM; L=500MM	UN	3,000			
	55	15011339	PARAFUSO, ROSCA; DUPLA; M16X2MM; L=550MM	UN	12,000			
	56	15011373	PARAFUSO, ROSCA; DUPLA; M16X2MM; L=600MM	UN	6,000			
	57	15011430	PARAFUSO, FRANCES; ABAU; M16X2MM; L=70MM	UN	2,000			
	58	15011477	ARRUELA, QUAD; ZINC; DN=18MM; E=3MM	UN	535,000	63,000	5,000	5,000
	59	15011505	PORCA, OLHAL; M16X2-7H; ZINCADO; NTC 812020	UN	68,000	21,000		
	60	15011585	PLACA, CONCRETO; 1000X200X100MM; NTC 812086	UN	18,000			
#FP	61	15011803	SECCIONADOR, PREF CERCA; LISO; D=2,6/3,0MM;	UN	4,000			
	62	15011916	LACO, PREF TOPO; CA=4AWG; CAA=4AWG; D=60MM	UN		5,000		
	63	15012124	SUORTE, CAIXA CONTROLE; NTC 811685	UN	1,000			
	64	15013792	CONECTOR, TERM; 4AWG; CA/CAA1FURO; NTC812800	UN	6,000			
	65	15013796	CONECTOR, TERM; 2AWG; CA/CAA; 1FU; NTC812800	UN	9,000			
	66	15014202	CONECTOR, PARALELO; NTC 813010	UN		9,000		
	67	15014262	ADAPTADOR, ESTRIBO PARA F; CA/CAA; NTC813021	UN		10,000	1,000	1,000
	68	15014309	ESTRIBO, DERIVACAO CUNHA; 35MM2; NTC813030	UN	60,000			
	69	15014339	ESTRIBO, DERIVACAO CUNHA; 4CAA; NTC 813030	UN	5,000			
	70	15014406	CONECTOR, PARAL; 10-2/0/10-1/0AWG; NT813040	UN		8,000		
#FP	71	15014564	GRAMPO, LINHA VIVA; TRONCO 25-95 MM2	UN	41,000			
	72	15014608	CONECTOR, DERIV CUNHA; 150A; 2AWG - 2AWG CA	UN	51,000			
	73	15014632	CONECTOR, CUNHA; 125A; 4AWG-4AWG CA/CAA	UN	4,000			
	74	15014638	CONECTOR, CUNHA; 125A; 2AWG CA/4AWG CA/CAA	UN	2,000			
	75	15014808	CONECTOR, ATER CUNHA; FIO 16/HASTE=1/2	UN	36,000			
	76	15014832	CONECTOR, ATER CUNHA; FIO 16/FIO 16; NTC	UN	38,000			
	77	15015107	PROTETOR, BUCHA; A.T. TRANSF.; NTC 813545	UN	13,000		1,000	1,000
	78	15015136	FIO, AMARRACAO; ALUMINIO; 10MM2; COBERTO; NTC	M	275,560			
	79	15015168	ELETRODUTO, PVC; RIGIDO; D=20mm (1/2POL);	UN	7,000			
	80	15015777	NAO COMPRAR; SUPORT, T; CH; FUSIV; PARA-RAIOS	UN		1,000	3,000	3,000
#FP	81	15018683	CONECTOR, TERMIN; COMPR; 1FU; 16MM2; NU; COBRE	UN	29,000			
	82	15018712	CONECTOR, TERMIN; COMPR; 1FU; 35MM2; NU; COBRE	UN	12,000			
	83	15018902	CONECTOR, CUNHA; I; 110A; 16-35/25-25MM2; CU	UN	2,000			
	84	15019307	ISOLADOR, PINO; MULTI; 24,2KV; C/PINO; 811539	UN		4,000		
	85	15025975	SUORTE, L; P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS	UN	27,000	1,000	4,000	4,000
	86	20000102	CORDOALHA, ACO CARB; D= 6,4MM; 7FIOS; MR; NTC	KG		31,200		
	87	20004214	TRANSFORMADOR, D; 1F; 10KVA; 19053-254/127V	UN			2,000	2,000
	88	20004218	TRANSFORMADOR, D; 1F; 15KVA; 19053-254/127V	UN			1,000	1,000
	89	20004243	TRANSFORMADOR, D; 1F; 25KVA; 19053-254/127V	UN			2,000	2,000
	90	20009043	POSTE, CONCRETO; D/150/9,0M; DT; NTC810102	UN		3,000		
#FP	91	20009088	POSTE, CONCRETO; D/150/10,5M; DT; NTC	UN		24,000		
	92	20009123	CONDUTOR, ACO CARB; D= 4,87MM; 3FIOS; NTC	KG		56,620		
	93	20009158	POSTE, CONCRETO; B/300/12,0M; DT; NTC	UN	33,000			
	94	20009172	POSTE, CONCRETO; B/600/12,0M; DT; NTC	UN	10,000			
	95	20009176	POSTE, CONCRETO; B-1,5/1000/12,0M; DT; NTC	UN	1,000			
	96	20009190	POSTE, CONCRETO; B-4,5/2000/12,0M; DT; NTC	UN	4,000			
	97	20009212	POSTE, CONCRETO; B/600/13,5M; DT; NTC	UN	4,000			
	98	20009557	CABO, ELET COBE; CU; 1X16MM2; 15KV; NTC810680	M	73,420			
	99	20009575	CABO, ELET COBE; CU; 1X35MM2; 15KV; NTC810683	M	20,000			
	100	20009759	SECCIONADORA; FACA; 36,2KV/630A; BASE C; NTC	UN	6,000			
#FP	101	20009777	SECCIONADORA FACA; 36,2KV/630A; NTC811224	UN	3,000			
	102	20009879	SUORTE, TRAFO; POSTE; 195X100MM; ACO; 3FUROS	UN	1,000			
	103	20009893	SUORTE, TRAFO; POSTE; 210X115MM; ACO; 3FUROS	UN	1,000			
	104	20010006	SUORTE, POSTE; PARA-RAIOS/CHAVE-FUSIVEL	UN	6,000		1,000	1,000
	105	20010792	FIO, ACO ZINCADO; D= 3,09 MM; NTC 817115	KG		13,630		
	106	20011461	POSTE, CONCRETO; D/200/10,5M; DT; NTC810142	UN		1,000		
	107	20011624	CABO, ELET NU-CA; 2 AWG; IRIS; NTC 810553	KG		2,000		
	108	20011693	CABO, ELET NU-CAA; 4 AWG; SWAN; NTC 810572	KG		248,324		
	109	20014523	TP; 36,2KV; EXT, 2SEC; 34500/RAIZ3-115/66,4V	UN	3,000			
	110	20017751	PARA-RAIOS, DSTB; 34,5 KV; 5KA; POLIMERICO	UN	19,000		4,000	4,000
	111	20018287	CABO, ELET COBE; COM ALMA; 2AWG; 25KV; XLPE	M	11235,240			

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1542350 **Ordem em Curso** I-23-0912304 **Data: Início** 17.05.2023 **Término** 16.05.2025**Título da obra** RDR\SJO-ALOP334272024-INT.3-ETAPA 5**Área** STPPTO **Município** SAO JOAO**Programa Orçam.** DG015182300057100 G15-PARANA TRIFASICO-REDE DISTRIBUICAO RURAL**Finalidade**

ALOP334272024 - INTERLIGAÇÃO 3 ETAPA 5

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12;B600/12	31,000		102,920		102,920
2	25900680	RET DA COBERT DO CABO INST ELETROD E AP	54,000		54,000		54,000
3	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL, POR KM	182,700		182,700		182,700
4	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	46,000		77,740		77,740
5	25900707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	38,000		19,000		19,000
6	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	13,000		32,630		32,630
7	25900717	CAVA TERRA/ARENITO POSTE DE 13 A 15M	4,000		15,080		15,080
8	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000 DAN		28,000		72,520	72,520
9	25900744	LEV. POSTE ATE 12M; ACIMA 1000 DAN	4,000		40,440		40,440
10	25900745	LEV. POSTE ENTRE 13 A 15M; ATE 1000 daN	4,000		43,200		43,200
11	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN ATE 12M	6,000		17,100		17,100
12	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	72,000	23,000	23,760	2,990	26,750
13	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	47,000	2,000	39,480	1,680	41,160
14	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	12,000		21,960		21,960
15	25900755	ISOLADOR DE PINO	142,000	29,000	62,480	5,220	67,700
16	25900756	SUPORTE T	3,000	4,000	2,160	1,160	3,320
17	25900757	SUPORTE/AFASTADOR P/ ISOLADOR PILAR	32,000	7,000	14,400	1,260	15,660
18	25900761	ARMAÇAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	7,000	5,000	2,730	0,800	3,530
19	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	44,000		421,080		421,080
20	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	9,000		43,020		43,020
21	25900770	ESTAI ANCORA SIMPLES OU REFORCADO MT/BT		13,000		8,580	8,580
22	25900780	LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA		2,901		17,899	17,899
23	25900786	LANC CABO MT ACO 3x2,25MM / 3x10AWG		0,596		3,725	3,725
24	25900787	LANC FIO DE ACO MT 3,09MM		0,235		1,328	1,328
25	25900800	RETENSION. CABO EXISTENTE MT, POR CABO	15,000		6,600		6,600
26	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	141,000	30,000	38,070	3,300	41,370
27	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	107,000	20,000	33,170	2,400	35,570
28	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	89,000		38,270		38,270
29	25900813	DESCIDA SUPLEM. ATERR TRAFO 33KV/19,05KV	7,000		5,460		5,460
30	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	12,000		21,240		21,240
31	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE, DEMAIS	24,000		20,160		20,160
32	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	120,000		81,600		81,600
33	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	12,000		8,040		8,040
34	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	24,000	7,000	21,840	2,520	24,360
35	25900826	DESCARREGADOR DE CHIFRES		4,000		1,040	1,040
36	25900828	PARA-RAIOS	23,000	4,000	19,780	1,360	21,140
37	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 KV	8,000	5,000	21,600	5,400	27,000
38	25900831	SUPORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	7,000	1,000	2,100	0,120	2,220
39	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMIDOR BT	5,000		2,450		2,450
40	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	4,120		51,129		51,129
41	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	58,000		18,270		18,270
42	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. OU POSTE	2,000		0,940		0,940
43	25900871	SECCIONAMENTO DE CERCA	8,000		2,640		2,640
44	25900874	INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO	9,000	4,000	1,530	0,280	1,810
45	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	119,000		27,370		27,370
46	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	110,449		523,418		523,418
47	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM2	11,124		333,720		333,720
48	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM2	102,000		102,000		102,000
49	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	14,000	1,000	1,960	0,060	2,020
50	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE RDU/RDR	49,000		14,210		14,210
Total:					2.613,447	133,642	2.747,089