

**RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO****Projeto** 1594303 **Ordem em Curso** I-24-1775902 **Data: Início** 06.05.2026 **Término** 13.05.2025**Título da obra** RDR\CDS-ALOP328242021-ETAPA 1-COMPLEMENT**Área** STPPTO **Município** CORONEL DOMINGOS SOARES**Programa Orçam.** DG015182300057100 G15-PARANA TRIFASICO-REDE DISTRIBUICAO RURAL**Finalidade**

ALOP328242021 - CDS PR3F APD 822009 - INTERLIGAÇÃO 02 - ETAPA COMPLEMENTAR DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DA EMPRESA SERVEPAR E FICOU TRECHO SEM CONSTRUIR

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
#FP	1	15001911	ISOLADOR ANC 34,5KV BASTAO PORCELANA G-O	UN		2,000		
	2	15002635	CHAVE FUS DSTB TIPO C POLIM 36KV C/PF	CJ	2,000			
	3	15002645	CHAVE FUS DSTB TIPO C PORC 36 KV C/PF	CJ		1,000	2,000	2,000
	4	15004294	ISOLADOR DISCO PORCEL G-O 175MM 45KN	UN		3,000		
	5	15004298	ISOLADOR DISCO VIDRO G-O 175MM 45KN	UN		61,000		
	6	15004337	ISOLADOR ROLDANA PORC 80MM R1350-2	UN	2,000	4,000	1,000	1,000
	7	15004377	ALCA PRE DSTB CA/4AWG CAA/4AWG NTC812101	UN	6,000	5,000		
	8	15004401	ALCA PRE DIS CA/2AWG CAA/2AWG CAL 35MM2	UN	53,000	9,000		
	9	15004482	ALCA PREF ESTAI CABO DE ACO D 6,40MM	UN		38,000		
	10	15004517	ALCA PREF SERVICO CA 16MM2 NTC 812120	UN	1,000	1,000		
	11	15004707	ISOLADOR PILAR EXT PORC 34,5KV MONOC	UN	206,000	14,000	4,000	4,000
	12	15004821	ELETRODUTO PVC RIGIDO D 25MM(3/4)ROSQ	UN	15,000	1,000	2,000	2,000
	13	15004824	CINTA POSTE DUPLO T 330X110MM ACO ZINCAD	UN	2,000			
	14	15004838	SUPORTE ISOLADOR PILAR 635MM NTC813955	UN	23,000	3,000		
	15	15004882	FIO ACO-COBRE ATERramento MOLE 16 MM2	KG	30,518	0,756		
	16	15005306	SAPATILHA ACO CABO 9,5MM R 17MM 3160DAN	UN	36,000	51,000	2,000	2,000
	17	15005339	CHAPA ESTAI ACO 76X8MM NTC 812080	UN		19,000		
	18	15005471	GANCHO-OLHAL NTC 812023	UN	53,000	16,000	12,000	12,000
	19	15005508	ARMAÇAO SECUND 125MM 1 ESTR NTC 811584	UN	2,000	4,000	1,000	1,000
	20	15006310	ELO FUSIVEL DSTB H 1A 500MM NTC 813811	UN	1,000		1,000	1,000
#FP	21	15006422	FITA ISOL AUTO-FUSAO 10MX19MM NTC 813520	ROL	10,500	2,000		
	22	15006426	FITA ISOL PLAST(PVC) 0,18X19MMX20M PRETA	ROL	5,250	1,000		
	23	15007985	ARAME AMARRACAO ZINC 12BWG NAO COMPRAR	KG	0,710			
	24	15008162	MASSA ISOLAMENTO ELETR 1,5M PT NTC813523	ROL	8,400	1,600		
	25	15008292	HASTE ATERramento ACO-COBRE L 2,4M D 12,8	UN	32,000			
	26	15008386	DESCARREGADOR,CHIFRES;27 KV;NTC 811267	UN		2,000		
	27	15010262	CRUZETA POSTE CONCRETO 2000MM 250DAN	UN	88,000		8,000	8,000
	28	15010290	CRUZETA POSTE POLIMERICA 2000MM 250DAN	UN	1,000			
	29	15010295	MAO FRANCESA PLANA ACO 619X32X6MM NTC	UN	173,000		16,000	16,000
	30	15010333	MAO FRANCESA PERFI ACO 38X38X5MM 1534MM	UN	3,000			
	31	15010428	ISOLADOR ANC 34,5KV BASTAO POLIMERIC G-O	UN	52,000		10,000	10,000
	32	15010564	PINO AUTO-TRAVANTE L 38MM NTC811594	UN	23,000	3,000		
	33	15010569	PINO AUTO-TRAVANTE 16MM 140MM NTC811596	UN	183,000	3,000	4,000	4,000
	34	15010635	LACO PREF LAT CA 4AWG CAA 4AWG D 60MM	UN		4,000		
	35	15010790	ALCA PREF FIO ACO D 3,09MM NTC 812138	UN	1,000	3,000		
	36	15010794	ALCA PREF ACO ZINCADO 3X2,25 NTC812139	UN	1,000	16,000		
	37	15010837	LACO PREF TOPO ACO 4,87MM D 60MM NTC	UN		5,000		
	38	15010865	LACO,PREF TOPO;ACO=3,09MM;D=99MM;NTC	UN		1,000		
	39	15010938	PARAFUSO MAQUINA QUAD M16X2MM L 40MM	UN	2,000			
#FP	40	15010994	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 125MM NTC	UN	175,000		16,000	16,000
	41	15011030	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 150MM NTC	UN	2,000	14,000		
	42	15011039	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 200MM	UN	66,000	2,000	5,000	5,000
	43	15011065	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 250MM	UN	62,000	6,000	1,000	1,000
	44	15011093	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 300MM	UN	10,000		4,000	4,000
	45	15011184	PARAFUSO MAQ QUAD M16X2MM L 500MM NTC	UN	4,000			
	46	15011260	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 150MM NTC	UN		9,000		
	47	15011264	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 200MM	UN	2,000	6,000	1,000	1,000
	48	15011267	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 250MM	UN	20,000	1,000		



COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Orçamentação de Projetos PS DIS - Obras

Página : 2 de 5

RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
	49	15011332	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 450MM	UN	63,000		3,000	3,000
	50	15011335	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 500MM	UN		3,000		
	51	15011339	PARAFUSO ROSCA DUPLA M16X2MM L 550MM	UN	12,000			
	52	15011406	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 45MM	UN	4,000			
	53	15011430	PARAFUSO FRANCES ABAU M16X2MM L 70MM	UN	2,000			
	54	15011477	ARRUELA QUAD ZINC DN/18MM E/3MM	UN	666,000	42,000	47,000	47,000
	55	15011505	PORCA OLHAL M16X2-7H ZINC NTC 812020	UN	53,000	18,000	12,000	12,000
	56	15011543	MANILHA SAPATIL 5000DAN OLHAL NTC812029	UN	8,000		10,000	10,000
	57	15011585	PLACA CONCRETO 1000X200X100MM NTC 812086	UN	9,000			
	58	15011803	SECCIONADOR PREF CERCA LISO DI 2,6/3,0MM	UN	2,000			
	59	15011916	LACO PREF TOPO CA 4AWG CAA 4AWG D 60MM	UN	3,000			
	60	15012124	SUPORTE,CAIXA CONTROLE;NTC 811685	UN	1,000			
	61	15013728	CONECTOR TERM 16MM2 CA 1 FURO NTC812800	UN	3,000			
	62	15013792	CONECTOR TERM 4AWG CA/CAA1FURO NTC812800	UN	2,000			
	63	15013796	CONECTOR TERM 2AWG CA/CAA 1FU NTC812800	UN	9,000			
	64	15014003	CONECTOR PERF 16-70/1,5-10MM2	UN	2,000			
	65	15014007	CONECTOR PERF 16-70/6-35MM2	UN	4,000			
#FP	66	15014202	CONECTOR,PARALELO;NTC 813010	UN		11,000		
	67	15014309	ESTRIBO DERIV CUNHA 35MM2 NTC 813030	UN	28,000			
	68	15014339	ESTRIBO DERIV CUNHA 4CAA NTC 813030	UN	5,000	1,000		
	69	15014406	CONECTOR PARAL 10-2/0/10-1/0AWG NT813040	UN		4,000		
	70	15014564	GRAMPO LINHA VIVA TRONCO 25-95 MM2	UN	32,000	4,000	1,000	1,000
	71	15014608	CONECTOR DERIV CUNHA 150A 2AWG - 2AWG CA	UN	33,000	3,000		
	72	15014632	CONECTOR CUNHA 125A 4AWG-4AWG CA/CAA	UN	2,000			
	73	15014638	CONECTOR CUNHA 125A 2AWG CA/4AWG CA/CAA	UN	3,000	3,000		
	74	15014808	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/HASTE 1/2	UN	32,000	1,000		
	75	15014832	CONECTOR ATER CUNHA FIO 16/FIO 16 NTC	UN	16,000	1,000		
	76	15015066	ABRACADEIRA PLAST CINTA 190MM NTC813450	UN	2,000			
	77	15015107	PROTETOR BUCHA TRANSF 15KV NTC 813545	UN	6,000		1,000	1,000
	78	15015136	FIO AMARRACAO ALUMINIO 10MM2 COBERTO NTC	M	376,900	16,600		
	79	15015168	ELETRODUTO RIGID PVC 20MM 3000MM ROS NTC	UN	3,000			
#FP	80	15015777	NAO COMPRAR;SUPORT,T;CH;FUSIV;PARA-RAIOS	UN		1,000		
#FP	81	15016328	ADAPTADOR,ESTR PARA;CA/CAA;USAR 8130361	UN		3,000		
	82	15018683	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 16MM2 NU COBRE	UN	6,000			
	83	15018712	CONECTOR TERMIN COMPR 1FU 35MM2 NU COBRE	UN	12,000			
	84	15018907	CONECTOR DERIV CUNHA A 110A 35-6MM2 CU	UN	1,000			
#FP	85	15019269	ISOLADOR,PINO;MULTIC;24KV;C/PINO;N811536	UN		1,000		
#FP	86	15019307	ISOLADOR,PINO;MULTI;24,2KV;C/PINO;811539	UN		5,000		
	87	15023065	PLACA DE NUMERO OPERACIONAL EQUIP REDE	UN	3,000			
	88	15025975	SUPORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA-RAIOS	UN	24,000		4,000	4,000
	89	15028492	PLACA DE NUMERO OPERACIONAL POST COPEL	UN	1,000			
	90	20000102	CORDOALHA ACO CARB 6,4MM 7FIOS MR NTC	KG		45,600		
	91	20004214	TRANSFORMADOR DIST 1F 10KVA 19053-254V	UN	1,000			
	92	20004218	TRANSFORMADOR DISTR 1F 15KVA 19053-254V	UN			1,000	1,000
#FP	93	20009043	POSTE,CONCRETO;D/150/9,0M;DT;NTC810102	UN		4,000		
	94	20009088	POSTE CONCRETO D/150/10,5M DT NTC	UN		16,000		
#FP	95	20009123	CONDUTOR,ACO CARB;D= 4,87MM;3FIOS;NTC	KG		246,103		
	96	20009158	POSTE CONCRETO B/300/12,0M DT NTC	UN	32,000		2,000	2,000
	97	20009172	POSTE CONCRETO B/600/12,0M DT NTC	UN	21,000			
	98	20009176	POSTE CONCRETO B-1,5/1000/12,0M DT NTC	UN	2,000			
	99	20009190	POSTE CONCRETO B-4,5/2000/12,0M DT NTC	UN	2,000			
	100	20009212	POSTE CONCRETO B/600/13,5M DT NTC	UN	2,000			
	101	20009557	CABO ELET COBE CU 1X16MM2 15KV NTC810680	M	50,500	3,000		
	102	20009575	CABO ELET COBE CU 1X35MM2 15KV NTC810683	M	20,000			
	103	20009698	CABO ELET AUTO-SUST TRIPLEX AL 35MM2	M	11,100			
	104	20009759	CHAVE SECCION FACA 36,2KV/630A BAS C NTC	UN	6,000			
	105	20009777	CHAVE SECCION FACA 36,2KV/630A NTC811224	UN	3,000			
	106	20009879	SUPORTE TRAF0 POSTE 195X100MM ACO 3FUROS	UN	1,000			
	107	20009893	SUPORTE TRAF0 POSTE 210X115MM ACO 3FUROS	UN	1,000			
	108	20010006	SUPORTE POSTE PARA-RAIOS/CHAVE-FUSIVEL	UN	2,000		1,000	1,000
#FP	109	20010792	FIO,ACO ZINCADO; D= 3,09 MM; NTC 817115	KG		27,637		
#FP	110	20011341	POSTE CONCRETO D/200/11,0M DT NTC101	UN		1,000		
#FP	111	20011421	POSTE,CONCRETO;B/300/11,0M;DT	UN		1,000		



RELAÇÃO DE MATERIAIS DO PROJETO

	Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde.Inst.	Qtde.Ret.	Qtde.Reapl +	Qtde.Reapl -
#FP	112	20011621	CABO,ELET NU-CA;4 AWG;ROSE;NTC 810552	KG		11,020		
	113	20011693	CABO ELET NU-CAA 4 AWG SWAN NTC 810572	KG	14,698	43,536		
	114	20017751	PARA-RAIOS,DSTB;34,5 KV;5KA;POLIMERICO	UN	18,000		4,000	4,000
	115	20018287	CABO ELET COBER AL C/ALMA 2AWG 25KV XLPE	M	10032,330			

**RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO****Projeto** 1594303 **Ordem em Curso** I-24-1775902 **Data: Início** 06.05.2026 **Término** 13.05.2025**Título da obra** RDR\CDS-ALOP328242021-ETAPA 1-COMPLEMENT**Área** STPPTO **Município** CORONEL DOMINGOS SOARES**Programa Orçam.** DG015182300057100 G15-PARANA TRIFASICO-REDE DISTRIBUICAO RURAL**Finalidade**

ALOP328242021 - CDS PR3F APD 822009 - INTERLIGAÇÃO 02 - ETAPA COMPLEMENTAR DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DA EMPRESA SERVEPAR E FICOU TRECHO SEM CONSTRUIR

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
1	25900616	CAVA TERRA/AREN PROFUNDA B300/12;B600/12	33,000		109,560		109,560
2	25900680	RET DA COBERT DO CABO INST ELETROD E AP	45,000	3,000	45,000	0,600	45,600
3	25900690	ADICIONAL DE DESLOC DE PESSOAL, POR KM	390,600		390,600		390,600
4	25900703	LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDR	56,000		94,640		94,640
5	25900707	PODA DE ARVORE, POR ARVORE	81,000		40,500		40,500
6	25900716	CAVA TERRA/AREN=<600 DAN =<12M E CONTRAP	22,000		55,220		55,220
7	25900717	CAVA TERRA/ARENITO POSTE DE 13 A 15M	2,000		7,540		7,540
8	25900743	LEV. POSTE ATE 10,5 M; ATE 1000 DAN		20,000		51,800	51,800
9	25900744	LEV. POSTE ATE 12M; ACIMA 1000 DAN	2,000		20,220		20,220
10	25900745	LEV. POSTE ENTRE 13 A 15M; ATE 1000 daN	2,000		21,600		21,600
11	25900749	CORTE DE ARVORE, POR ARVORE	50,000		55,000		55,000
12	25900750	CAVA TERRA/ARENITO >= 1000 DAN ATE 12M	4,000		11,400		11,400
13	25900751	CADEIA DE ISOLADORES DE DISCO	65,000	27,000	21,450	3,510	24,960
14	25900752	CRUZETA SIMPLES SEM ISOLADORES	43,000	2,000	36,120	1,680	37,800
15	25900753	CRUZETA DUPLA SEM ISOLADORES	27,000	3,000	49,410	5,490	54,900
16	25900755	ISOLADOR DE PINO	210,000	24,000	92,400	4,320	96,720
17	25900756	SUPORTE T		1,000		0,290	0,290
18	25900757	SUPORTE/AFASTADOR P/ ISOLADOR PILAR	23,000	3,000	10,350	0,540	10,890
19	25900761	ARMACAO SEC DE 1 ESTRIBO OU PORCA-OLHAL	3,000	5,000	1,170	0,800	1,970
20	25900764	LEV. POSTE 12 M; ATE 1000 DAN	57,000	4,000	545,490	15,280	560,770
21	25900768	ESCORA DE SUBSOLO SIMPLES	1,000		1,300		1,300
22	25900769	INST DE ESCORA DE SUBSOLO DUPLA	4,000		19,120		19,120
23	25900770	ESTAI ANCORA SIMPLES OU REFORCADO MT/BT		19,000		12,540	12,540
24	25900773	ESTAI PROVISORIO P/ TENSIONAM. DE CABOS	1,000		6,040		6,040
25	25900780	LANC CABO MT, ATE 02 CA-CAA	0,170	0,508	2,621	3,134	5,755
26	25900786	LANC CABO MT ACO 3x2,25MM / 3x10AWG		2,590		16,188	16,188
27	25900787	LANC FIO DE ACO MT 3,09MM		0,476		2,689	2,689
28	25900792	LANC CABO BT, ATE 02 CA-CAA		0,190		0,876	0,876
29	25900800	RETENSION. CABO EXISTENTE MT, POR CABO	15,000		6,600		6,600
30	25900805	AMARRACAO DE CABO MT E/OU BT	203,000	23,000	54,810	2,530	57,340
31	25900810	LIGACAO DE CABOS EM MT E BT	66,000	19,000	20,460	2,280	22,740
32	25900812	INST CONJ SEGURANCA P/TRABALHO EM ALTURA	83,000		35,690		35,690
33	25900813	DESCIDA SUPLEM. ATERR TRAF0 33KV/19,05KV	2,000		1,560		1,560
34	25900815	INST HASTE ATERRAM ACO COBRE, PRIMEIRA	10,000		17,700		17,700
35	25900816	INST HASTE ATERRAMENTO ACO COBRE, DEMAIS	22,000		18,480		18,480
36	25900819	MALHA DE ATERRAMENTO	110,000		74,800		74,800
37	25900821	INSTAL ATERRAMENTO TEMP TIPO SELA/ESTRUT	27,000		18,090		18,090
38	25900824	CHAVE FUSIVEL / SECC. FACA UNIPOLAR	13,000	3,000	11,830	1,080	12,910
39	25900826	DESCARREGADOR DE CHIFRES		2,000		0,520	0,520
40	25900828	PARA-RAIOS	22,000	4,000	18,920	1,360	20,280
41	25900829	TRANSF. MONOFASICO 13,8 / 34,5 KV	2,000	1,000	5,400	1,080	6,480
42	25900831	SUPORTE P/ CHAVE OU PARA-RAIOS	3,000	1,000	0,900	0,120	1,020
43	25900854	REINST. RAMAL LIG AEREO CONSUMIDOR BT	1,000		0,490		0,490
44	25900862	CONCRETAGEM, POR M3	2,560		31,770		31,770
45	25900863	DESLOC. PESSOAL ATE MUNIC/DISTRITO OBRA	124,000		39,060		39,060
46	25900865	ELETRODUTO EM POSTE OU PAREDE	1,000		0,860		0,860
47	25900868	PINTURA DA NUMERACAO DE EQUIP. OU POSTE	1,000		0,470		0,470
48	25900871	SECCIONAMENTO DE CERCA	2,000		0,660		0,660
49	25900874	INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO	4,000		0,680		0,680
50	25900883	FORN DE CARTUCHO P/ INST CONECTOR CUNHA	65,000	7,000	14,950	1,610	16,560



RELAÇÃO DE TAREFAS DO PROJETO

Item	Código	Descrição	Qtde.Montag.	Qtde.Desmtg.	Qtd US Montag. (previsto)	Qtd US Desmtg (previsto)	Total US
51	25900891	TRANSP DE POSTE/MAT FORA MUN SEDE, P/TON	113,108		536,019		536,019
52	25900894	IMPLANTACAO DE PROJETO, POR POSTE	83,000		14,110		14,110
53	25900902	LANC CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM2	9,933		297,990		297,990
54	25900909	LIGACAO CABO PROTEGIDO 35MM2 A 70MM2	61,000	3,000	61,000	1,200	62,200
55	25900911	PROTETOR DE MT (JUMPER TR E PARA-RAIOS)	7,000	1,000	0,980	0,060	1,040
56	25900938	DESLOC PESSOAL P/ LEVTO CAMPO PROJETO/KM	124,000		5,580		5,580
57	25900940	LANC CABO AL. MULTIPLEX AUTO-SUSTENTADO	0,010		0,365		0,365
58	25900942	LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE, P/ LIG.	4,000		0,800		0,800
59	25900946	GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUT DE RDU/RDR	56,000		16,240		16,240
60	25900990	FOTOGRAFIA DE ESTRUT OU EQUIP, POR FOTO	250,000		10,000		10,000
			Total:		2.954,015	131,577	3.085,592